

匠瑛市公立小中学校の耐震診断結果及び耐震補強・改築等取組み状況(H29年4月1日現在)

学校名	種類	棟番号	建築年度	構造※1	階数	面積(m <sup>2</sup> )	耐震診断結果 Is値 ※2	耐震補強・改築計画 及び実績	補強後 Is値	耐震性の 確保	
平和小学校	校舎	010	S53	R	3	1,338	0.73	Is値0.7以上	-	○	
	校舎	012	S58	R	3	1,738		新耐震基準により建築		○	
	屋体	013	H12	R	2	872		新耐震基準により建築		○	
椿海小学校	校舎	007	S48	R	2	1,051	0.62	耐震補強済(H22)	0.74	○	
	校舎	009	S63	R	2	314		新耐震基準により建築		○	
	校舎	013	H05	R	3	1,654		新耐震基準により建築		○	
	屋体	017	H25	R	2	816		新耐震基準により建築		○	
八日市場小学校	校舎	017-1	S53	R	4	1,500	0.48	耐震補強済(H22)	0.75	○	
		017-2	S54	R	4	1,665	0.48	耐震補強済(H22)	0.75	○	
	校舎	025	H16	R	3	1,519		新耐震基準により建築		○	
	屋体	026	H23	S	2	1,162		新耐震基準により建築		○	
豊栄小学校	校舎	023	H24	R	2	1,067		新耐震基準により建築		○	
	校舎	017	H01	R	3	920		新耐震基準により建築		○	
	校舎	020	H06	R	3	1,290		新耐震基準により建築		○	
	屋体	021	H21	R	2	777		新耐震基準により建築		○	
須賀小学校	校舎	014	S55	R	3	1,977	0.44	耐震補強済(H22)	0.74	○	
	校舎	018	H17	R	2	617		新耐震基準により建築		○	
	屋体	020	H23	S	2	788		新耐震基準により建築		○	
共興小学校	校舎	014	S57	R	3	849		新耐震基準により建築		○	
	校舎	015	S57	R	2	326		新耐震基準により建築		○	
	校舎	020	H18	R	3	1,371		新耐震基準により建築		○	
	屋体	021	H27	R	2	1,188		新耐震基準により建築		○	
吉田小学校	校舎	013	S56	R	3	1,861	0.52	耐震補強済(H22)	0.82	○	
	屋体	016	H28	R	2	726		新耐震基準により建築		○	
豊和小学校	校舎	001	S46	R	2	1,109	0.48	耐震補強済(H22)	0.73	○	
	校舎	011	H01	R	2	614		新耐震基準により建築		○	
	屋体	013	H12	R	2	828		新耐震基準により建築		○	
栄小学校	校舎	011	S54	R	3	3,164	0.51	耐震補強済(H22)	0.76	○	
	校舎(別館)	018	S52	R	1	370	0.86	Is値0.7以上	-	○	
	屋体	021	H27	R	2	1,229		新耐震基準により建築		○	
野田小学校	校舎	013-1	S52	R	3	3,126	0.43	耐震補強済(H22)	0.79	○	
	校舎	013-2	H04	R	3	569		新耐震基準により建築		○	
	屋体	022	H27	R	2	862		新耐震基準により建築		○	
八日市場第一中学校	校舎	008-1	H04	R	4	3,670		新耐震基準により建築		○	
		008-2	H04	R	4	748		新耐震基準により建築		○	
		008-3	H04	R	4	341		新耐震基準により建築		○	
	校舎	001	S62	R	3	528		新耐震基準により建築		○	
		屋体	007-1	H02	R	2	1,646		新耐震基準により建築		○
			007-2	H02	R	2	281		新耐震基準により建築		○
八日市場第二中学校	校舎	012	S60	R	4	3,983		新耐震基準により建築		○	
	校舎	018-1	H10	R	4	1,467		新耐震基準により建築		○	
		018-2	H10	R	4	207		新耐震基準により建築		○	
	屋体	020	H26	R	2	2,286		新耐震基準により建築		○	
	屋体(格技)	016	H03	R	2	1,333		新耐震基準により建築		○	
野栄中学校	校舎	023	H25	R	4	4,712		新耐震基準により建築		○	
	校舎	017	H04	R	2	461		新耐震基準により建築		○	
	屋体	018	H14	R	1	2,391		新耐震基準により建築		○	
八日市場幼稚園	園舎	006	H08	R	1	512		新耐震基準により建築		○	
のさか幼稚園	園舎	001	S63	R	1	852		新耐震基準により建築		○	

※1 ○構造(鉄筋コンクリート造・R、鉄骨その他造・S、木造・W)

※2 ○数値はIs値を表示

匠瑛市公立小中学校の耐震化率

学校種別	建物区分	全校数	全棟数	昭和57年以降 建築の棟数	昭和56年以前 建築の棟数	耐震性のない 棟数	耐震化率 (%)	学校種別ごと耐震化率
小学校	校舎	10	22	13	9	0	100%	100%
	屋体		10	10	0	100%		
中学校	校舎	3	6	6	0	0	100%	100%
	屋体		4	4	0	100%		
幼稚園	園舎	2	2	2	0	0	100%	100%
計		15	44	35	9	0	100%	100%